

المرفقات

المرفق ١

تخصيص عناصر الوسم





المرفق ١

تخصيص عناصر الوسم









في إطار النظام المنسق عالمياً، يوضع على التوالي الرسم التخطيطي، وكلمة التنبيه، وبيان الخطر، المحددة لكل فئة خطر من فئات رتبة الأخطار. وعندما تكون رتبة و/أو فئات الأخطار التي تشملها توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يوضع الرسم التخطيطي المناظر، المحدد لكل فئة بموجب اشتراطات النظام المنسق عالمياً.







| المتفجرات | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| المتفجرات غير ثابتة | الشعبة ١-١ | الشعبة ٢-١ | الشعبة ٣-١ | الشعبة ٤-١ | الشعبة ٥-١ | الشعبة ٦-١ |
|  |  |  |  |  | بدون رسم تخطيطي | بدون رسم تخطيطي |
| خطر | خطر | خطر | خطر | تحذير | خطر | بدون كلمة تنبيه |
| متفجر غير ثابت | متفجر؛ خطر الانفجار الشامل | متفجر، خطر الانتشار الشديد | متفجر؛ خطر الحريق أو العصف أو الانتشار | خطر الحريق أو الانتشار | قد ينفجر انفجاراً شاملاً في حالة الحريق | بدون بيان خطر |
| لا يوجد رسم تخطيطي مخصص في اللائحة (لا يسمح بالنقل) |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظات بشأن الألوان المخصصة لعناصر الرسوم التخطيطية في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية: | | | | | | |
| (١) | فيما يتعلق بالشعب ١-١، ٢-١، ٣-١: الرمز قبيلة متفجرة: أسود؛ الأرضية: برتقالية؛ رقم الشعبة (١-١ أو ٢-١ أو ٣-١ حسب الاقتضاء) ومجموعة التوافق (*) في النصف الأسفل والرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. | | | | | |
| (٢) | فيما يتعلق بالشعب ٤-١، ٥-١، ٦-١: الأرضية: برتقالية؛ الأرقام: سوداء؛ مجموعة التوافق (*) في النصف الأسفل والرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. | | | | | |
| (٣) | يخصص الرسم التخطيطي المعين للشعب ١-١ و ٢-١ و ٣-١ أيضاً للمواد التي تتسم بخطر فرعي للانفجار، ولكن بدون بيان رقم الشعبة ومجموعة التوافق (انظر أيضاً "المواد المخالط الذاتية التفاعل" و"الأكاسيد الفوقية العضوية"). | | | | | |





| الغازات اللهبية (القابلة للاشتعال) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين. | | | بدون رسم تخطيطي |  |
| | | | تحذير غاز هوب | خطر غاز هوب بدرجة فائقة |
| | | | غير مطلوب بموجب لائحة الأمم المتحدة التنظيمية |  |









| الأيروسولات اللهبية (القابلة للاشتعال) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين. | | |  |  |
| | | | تحذير أيروسول هوب | خطر أيروسول هوب بدرجة فائقة |
| | | |  |  |

| الغازات المؤكسدة | | | | |
|--|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| | | | |  <p>خطر</p> <p>قد يسبب حريقاً أو يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد</p> |
| ألوان الرسم التخطيطي: الرمز (هب فوق دائرة): أسود؛ الأرضية: صفراء؛ الرقم "5.1" في الركن الأسفل: أسود. | | | |  |



| الغازات تحت الضغط | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ملاحظة | غاز مذاب | غاز مسيل مرد | غاز مسيل | غاز مضغوط |
| بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللاتحة التنظيمية النموذجية، تكون عناصر الرسم التخطيطي كما يلي: (١) غير مطلوبة في حالة الغازات السمية أو اللهوية. |  <p>تحذير</p> |  <p>تحذير</p> |  <p>تحذير</p> |  <p>تحذير</p> |
| (٢) يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأبيض بدلاً من الأسود. ويجب أن تكون الأرضية خضراء في الحالتين. |  <p>2</p> |  <p>2</p> |  <p>2</p> |  <p>2</p> |
| | تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت | تحتوي غازاً مبرداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قريبة (كربونية) | تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت | تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت |





| السوائل اللهبية (القابلة للاشتعال) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللانحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين. | بدون رسم تخطيطي |  |  |  |
| | تحذير سائل قابل للاشتعال | تحذير سائل وأبخرة لهوية عالية | خطر سائل وأبخرة لهوية بدرجة عالية | خطر سائل وأبخرة لهوية بدرجة فائقة |
| | غير مطلوب بموجب "توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللانحة التنظيمية النموذجية" |  |  |  |







| المواد الصلبة اللهبية (القابلة للاشتعال) | | | | |
|--|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| ألوان الرسم التخطيطي بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللانحة التنظيمية النموذجية: الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: بيضاء مع سبعة شرائط رأسية حمراء؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. | | |  |  |
| | | | تحذير مادة صلبة قابلة للاشتعال | خطر مادة صلبة قابلة للاشتعال |
| | | |  |  |







| المواد والمخاليط الذاتية التفاعل | | | | |
|--|--|--|--|---|
| النوع ألف | النوع باء | النوع جيم ودال | النوع هاء وواو | النوع زاي |
|  خطر قد ينفجر في حالة السخونة |  خطر قد يشتعل أو ينفجر في حالة السخونة |  خطر قد يشتعل في حالة السخونة |  تحذير قد يشتعل في حالة السخونة | لا توجد عناصر وسم مخصصة لفئة الخطر هذه |
| كما في المتفجرات (تتبع العملية ذاتها لاختيار الرمز) |   |  |  | غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية |
| <p>ملاحظات: (١) فيما يتعلق بالنوع باء، يمكن بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، تطبيق الحكم الخاص ١٨١ (الإعفاء من حمل وسم المتفجرات بناء على موافقة من السلطة المختصة. انظر الفصل ٣-٣ من اللائحة التنظيمية النموذجية للاطلاع على مزيد من التفاصيل).</p> <p>(٢) ألوان الرسم التخطيطي حسب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الرسم التخطيطي للمواد الذاتية التفاعل: الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: بيضاء مع سبعة شرائط رأسية حمراء؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. - الرسم التخطيطي للمتفجرات: الرمز (قنبلة متفجرة): أسود؛ الأرضية: برتقالية؛ الرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. | | | | |







| السوائل التلقائية الاشتعال | | | | |
|--|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| ألوان توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الرسم التخطيطي: الرمز (لهب): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى أبيض، والنصف الأسفل أحمر؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. | | | |  خطر تشتعل فور التعرض للهواء |
| | | | |  |









| المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | | | | |
|--|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| ألوان توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الرسم التخطيطي: الرمز (لهب): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى أبيض، والنصف الأسفل أحمر؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. | | | |  خطر تشتعل فور التعرض للهواء |
| | | | |  |

| المواد والمخاليط الذاتية التسخين | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>ألوان توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى أبيض، والنصف الأسفل أحمر؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود.</p> | | |  <p>تحذير</p> <p>ذاتية التسخين في الكميات الكبيرة؛ قد تلتقط النار</p> |  <p>خطر</p> <p>ذاتية التسخين؛ قد تلتقط النار</p> |
| | | |  |  |

| المواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة | | | | |
|---|---|--|--|--|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن بيان الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية زرقاء في الحالتين.</p> | |  <p>تحذير</p> <p>تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة</p> |  <p>خطر</p> <p>تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة</p> |  <p>خطر</p> <p>تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوبة قد تشتعل تلقائياً</p> |
| | |  |  |  |

| السوائل المؤكسدة | | | | |
|--|---|---|--|--|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ألوان الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز (هـب فوق دائرة): أسود؛ الأرضية: صفراء؛ الرقم "5.1" في الركن الأسفل: أسود.</p> | |  <p>تحذير</p> <p>قد تؤجج النار؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تؤجج النار؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي</p> |
| | |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |

| المواد الصلبة المؤكسدة | | | | |
|--|---|---|--|---|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ألوان الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز (هـب فوق دائرة): أسود؛ الأرضية: صفراء؛ الرقم "5.1" في الركن الأسفل: أسود.</p> | |  <p>تحذير</p> <p>قد تؤجج النار؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تؤجج النار؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب الحريق أو الانفجار؛ مؤكسد قوي</p> |
| | |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |

| الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية | | | | |
|--|---|--|--|--|
| النوع ألف | النوع باء | النوعان جيم ودال | النوعان هاء وواو | النوع زاي |
|  خطر قد يسبب التسخين انفجاراً |  خطر قد يسبب التسخين حريقاً أو انفجاراً |  خطر قد يسبب التسخين حريقاً |  تحذير قد يسبب التسخين حريقاً | لا توجد عناصر وسم مخصصة لفئة الخطر هذه |
| كما في المواد والسلع المتفجرة (تتبع العملية ذاتها لاختيار الرمز) |  5.2  1 |  5.2 |  5.2 | غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. |








ملاحظات: (١) فيما يتعلق بالنوع باء، يمكن بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية تطبيق الحكم الخاص ١٨١ (الإعفاء من حمل وسم المادة المتفجرة بناء على موافقة من السلطة المختصة. انظر الفصل ٣-٣ من اللائحة للاطلاع على مزيد من التفاصيل).







(٢) ألوان الرسم التخطيطي حسب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة:















- الرسم التخطيطي للأكاسيد الفوقية العضوية: الرمز (هب): أسود أو أبيض؛ الأرضية: النصف العلوي: أحمر؛ والنصف الأسفل: أصفر؛ الرقم "5.2" في الركن الأسفل: أسود.
- الرسم التخطيطي للمتفجرات: الرمز (قنبلة منفجرة): أسود؛ الأرضية: برتقالية، الرقم "1" في الركن الأسفل: أسود.

(٣) يمكن حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ استخدام بطاقة الوسم التي تستوفي مخطط التلوين المبين في الجدول المتعلق بالسوائل المؤكسدة.




| المواد الأكلة للفلزات | | | | |
|--|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ألوان الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز: (تأكل): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى: أبيض؛ النصف الأسفل: أسود مع إطار أبيض؛ الرقم "8" في الركن الأسفل: أبيض.</p> | | | | <p></p> <p>تحذير</p> <p>قد تكون أكلة للفلزات</p> <p></p> |




| السمية الحادة: الفموية | | | | |
|---|---|---|---|---|
| الفئة ٥ | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بدون رسم تخطيطي تحذير قد يضر إذا ابتلع |  تحذير ضار إذا ابتلع |  خطر سمي إذا ابتلع |  خطر ميت إذا ابتلع |  خطر ميت إذا ابتلع |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" المبين في الركن الأسفل للصورة التخطيطية بالرقم "2". وألوان الرسم التخطيطي بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة: الرمز (هجمعة وعظمتان متقاطعتان): أسود؛ الأرضية: بيضاء؛ الرقم "6" في الركن الأسفل: أسود. | |  |  |  |




| السمية الحادة: الجلدية | | | | |
|---|--|--|---|--|
| الفئة ٥ | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بدون رسم تخطيطي تحذير |  تحذير |  خطر |  خطر |  خطر |
| قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد | قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد | سمي إذا تلامس مع الجلد | مमित إذا تلامس مع الجلد | مमित إذا تلامس مع الجلد |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للامم المتحدة، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" في الركن الأسفل من الرسم التخطيطي بالرقم "2". وألوان الرسم التخطيطي بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة: الرمز (جمجمة وعظمتان متقاطعتان): أسود؛ الأرضية: بيضاء؛ الرقم "6" في الركن الأسفل: أسود. | |  |  |  |




| السمية الحادة: بالاستنشاق | | | | |
|--|--|--|---|--|
| الفئة ٥ | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بدون رسم تخطيطي تحذير قد يسبب ضرراً إذا استنشق |  تحذير ضار إذا استنشق |  خطر سمي إذا استنشق |  خطر مميّت إذا استنشق |  خطر مميّت إذا استنشق |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" في الركن الأسفل من الرسم التخطيطي بالرقم "2". ألوان الرسم التخطيطي بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة: الرمز (هجمعة وعظمتان متقاطعتان) والرقم: أسود؛ الأرضية: بيضاء. | |  |  |  |
| تأكل/تهيج الجلد | | | | |
| الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ جيم | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| بدون رسم تخطيطي تحذير تسبب تهيجاً خفيفاً في الجلد |  تحذير تسبب تهيجاً في الجلد |  خطر تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين |  خطر تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين |  خطر تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: ألوان الرسم التخطيطي بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة: الرمز (تأكل): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى: أبيض؛ النصف الأسفل: أسود مع إطار أبيض؛ الرقم "8" في الركن الأسفل: أبيض. | |  |  |  |



| تلف العين الشديد/تهيج العين | | | | |
|---|---|--|--|--|
| - | - | الفئة ٢ باء | الفئة ٢ ألف | الفئة ١ |
| | | بدون رسم تخطيطي تحذير مادة تسبب تهيجاً للعين |  تحذير مادة تسبب تهيجاً شديداً للعين |  خطر مادة تسبب تلفاً شديداً للعين |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| التحسس التنفسي | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف | الفئة ١ |
| | |  خطر قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها |  خطر قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها |  خطر قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| التحسس الجلدي | | | | |
|---|---|--|---|--|
| - | - | الفئة باء | الفئة ألف | الفئة ١ |
| | |  تحذير قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد |  تحذير قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد |  تحذير قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| إطفاار الخلايا الجنسية | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| | |  <p>تحذير</p> <p>يشتهبه بأنها تسبب عيوباً جينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب عيوباً جينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب عيوباً جينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| السرطنة | | | | |
|---|---|--|---|--|
| - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| | |  <p>تحذير</p> <p>يشتهبه بأنها تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |





| السّمية التناسلية | | | | |
|---|--|---|---|--|
| - | فئة إضافية بشأن التأثيرات في الإرضاع أو من خلاله | الفئة ٢ | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| | بدون رسم تخطيطي بدون كلمة تنبيه قد تؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية |  تحذير يشتمه بأنها تتلف الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  خطر قد تتلف الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر) |  خطر قد تتلف الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر) |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد) | | | | |
|---|---|---|--|---|
| - | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| | |  <p>تحذير</p> <p>(تهيج الجهاز التنفسي) قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي</p> <p>أو</p> <p>(تأثيرات مخدرة) قد تسبب الدوار أو الترنح</p> |  <p>تحذير</p> <p>تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) | | | | |
|---|---|---|--|--|
| - | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| | | |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) من خلال التعرض المطول أو المتكرر (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) من خلال التعرض المطول أو المتكرر (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| خطر السمية بالشفط | | | | |
|--|---|---|--|---|
| - | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| | | |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب ضرراً إذا ابتلعت ودخلت المسالك الهوائية</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تكون مميتة إذا ابتلعت ودخلت المسالك الهوائية</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب</p> <p>توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| الأخطار البيئية المائية (الحادة) | | | | |
|---|---|--|--|---|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>غير مطلوب رسم تخطيطي للفئة ١ بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، إذا كانت المادة تتسم بأي أخطار أخرى تشملها اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. أما إذا لم يكن هناك خطر آخر (مثل رقمي الأمم المتحدة ٣٠٧٧ و ٣٠٨٢ في الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة) فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوباً كعلامة بالإضافة إلى بطاقة وسم الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة.</p> | | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>بدون كلمة تنبيه</p> <p>ضارة للحياة المائية</p> | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>بدون كلمة تنبيه</p> <p>سامة للحياة المائية</p> |  <p>سامة جداً للحياة المائية</p> |
| | | | <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية</p> | |

| الأخطار البيئية المائية (طويلة الأمد) | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ملاحظة | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>غير مطلوب رسم تخطيطي للفئتين ١ و ٢ بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية إذا كانت المادة تنسب بأي أخطار أخرى تشملها اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. أما إذا لم يكن هناك خطر آخر (مثل رقمي الأمم المتحدة ٣٠٧٧ و ٣٠٨٢ في الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة) فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوباً كعلامة بالإضافة إلى بطاقة وسم الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة.</p> | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>بدون كلمة تنبيه</p> <p>قد تسبب على المدى الطويل أضراراً للحياة المائية</p> | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>بدون كلمة تنبيه</p> <p>ضارة للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأجل</p> |  <p>سمية للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأجل</p> |  <p>شديدة السمية للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأجل</p> |
| | <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية</p> |  |  | |

| الأخطار على طبقة الأوزون | | | | |
|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | الفئة ١ |
| | | | |  <p>تحذير</p> <p>يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق تدمير الأوزون في الستراتوسفير العلوي</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |