

Производство и размещение отходов в Кыргызской Республике



**Семинар по статистике отходов,
11-13 Апреля 2012 г.,
г. Женева**

Нормативно-законодательная база

СТАТИСТИКА

Закон КР «О государственной статистике»

Классификаторы:

- Государственный классификатор КР "Виды экономической деятельности" (ГКЭД);
- Система обозначений объектов административно - территориального деления КР, а также населенных пунктов (СОАТО);
- Общереспубликанский классификатор форм собственности (ОКФС)

ОТХОДЫ

Закон КР «Об отходах производства и потребления»

Инструкции и положения по учету и обращению с отходами.

Классификатор опасных отходов

Виды отходов

Сельскохозяйственные отходы	- НЕТ ДАННЫХ
Медицинские отходы	- НЕТ ДАННЫХ
Бытовые отходы	- ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ
Отходы домохозяйств	- ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ
Промышленные отходы	- ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ
Отходы горнодобывающей промышленности (токсичные отходы)	- ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ

Система учета и отчетности

Статистическая отчетность - форма №1-отходы «Отчет об образовании и обращении с отходами производства и потребления»

- **ПРЕДСТАВЛЯЮТ** хозяйствующие субъекты, независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления.

Статистическая отчетность - форма №2-отходы «Отчет о размещении отходов производства и потребления»,

- **ПРЕДСТАВЛЯЮТ** предприятия, деятельность которых связана с размещением отходов производства и потребления (полигоны, шламо- и хвостохранилища, полигоны для породных отвалов, отвалов бедных руд, золоотвалов и т.п.).

Отходы по видам деятельности


Образование отходов по источникам		
	Единица	2010
Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (МСОК 01-03)	1000 т/год	17,9
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (МСОК 05 -09)	1000 т/год	5606,8
Обрабатывающая промышленность (МСОК 10-33)	1000 т/год	156,1
Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом (МСОК 35)	1000 т/год	...
Строительство (МСОК 41-43)	1000 т/год	3,6
Другие виды экономической деятельности, за исключением МСОК 38	1000 т/год	22,4
Общий объём муниципальных отходов	1000 т/год	1114,6
в том числе отходы домохозяйств	1000 т/год	468,8
Всего отходов	1000 т/год	6921,4
из них токсичные опасные отходы	1000 т/год	5745,9

Токсичные отходы

Статистическая отчетность - форма № 2-токсичные отходы
«Отчет об образовании и обращении токсичных отходов
производства и потребления», годовая.


ПРЕДСТАВЛЯЮТ предприятия, организации на которых образуются, складироваться (захораниваются), используются, обезвреживаются (уничтожаются) токсичные промышленные отходы

Ежегодное образование токсичных отходов, тыс. тонн



	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Количество мест размещения токсичных отходов	38	44	48	47	47	47	50
Их общая площадь, га	176,5	381,1	380,8	381,1	381,1	381,1	406,5

Размещение хвостохранилищ с токсичными отходами в Кыргызстане



Источник: Кадастр отходов горно-добывающей промышленности КР

Токсичные отходы по классам опасности в 2010г., тыс. тонн

	Отходы всех классов опасности	В том числе				
		1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	5 класса
Находится токсичных отходов в местах организованного складирования и захоронения на конец отчетного года	83081,7	3324,3	12,5	0,7	79744,2	-
Образовалось токсичных отходов за год	5745,9	1,7	4,2	0,1	5739,8	0,1
Использовано токсичных отходов на предприятиях	0,2	0,2	-	-	0,0	-

Бытовые отходы

Статистическая отчетность - ф. №1-благоустройство
«Отчет о благоустройстве и санитарной очистке
городов и населенных пунктов»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ комбинаты коммунальных предприятий, организаций, ведущие деятельность по благоустройству городов и населенных пунктов, а также предприятия (спецавтохозяйства, спецавтобазы, дорожно-эксплуатационные управления и др.), имеющие спецавтомшины и выполняющие работы по вывозу бытовых отходов или по механизированной уборке в городской и сельской местности

Бытовые отходы

	Объем вывезенных отходов, тыс. тонн	Объем вывезенных отходов в расчете на душу населения, кг
2005	553,5	107,2
2006	617,8	118,4
2007	663,4	125,9
2008	1008,6	189,6
2009	2656,8	493,5
2010	1114,6	204,6

2010г.	Всего, тыс. тонн	Распределение по видам, %
Вывезено за год бытовых отходов	1114,6	100
в том числе:		
уличный мусор (включая мусор с несанкционированных свалок и парковые отходы)	204,7	18,4
отходы предприятий, учреждений, организаций	399,8	35,9
отходы домашних хозяйств	468,8	42,1
отходы с рынков	28,7	2,6
прочие отходы	12,6	1,1

Радиоактивные отходы

В соответствии с Техническим регламентом "О радиационной безопасности" (Закон Кыргызской Республики от 29 ноября 2011 года N 224) государственный учет радиоактивных отходов на территории республики ведется специально уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики в области чрезвычайных ситуаций по единой форме в целях получения оперативной информации о радиоактивных отходах, условиях их хранения и/или захоронения и исключения неконтролируемого накопления радиоактивных отходов в окружающей среде.

Расположение радиоактивных хвостохранилищ и отвалов в Кыргызстане



Источник: Кадастр отходов горно-добывающей промышленности КР

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!