



«Никто не будет забыт»: дезагрегирование показателей ЦУР по принудительному перемещению

Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР
31 марта 2021 года

Гади Саовичи – старший специалист по статистике и анализу данных
Каролина Феррари - помощник специалиста по статистике и анализу данных

Содержание

- Общие сведения о приоритетных показателях ЦУР, касающихся принудительного перемещения
- Тематический доклад о дезагрегировании данных
- Текущая работа, включая вклад Группы экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS)

Общие сведения

- Принудительному перемещению отведен специальный показатель ЦУР (10.7.4), но его сфера применения ограничена контингентом беженцев в разбивке по странам происхождения
- Для получения более полной картины условий жизни, интеграции, прав и для формирования общей политики крайне необходимо дезагрегирование других показателей ЦУР по статусу перемещения. То же самое относится и к другим (часто исключаемым) группам населения в соответствии с принципом «никто не будет забыт».
- **12 показателей ЦУР**, разработанных Группой экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS), были определены в качестве приоритетных для дезагрегирования с целью привлечения внимания к вопросу принудительного перемещения в Повестке дня на период до 2030 года
- **Выбор основывается на нижеследующих аспектах:**
 - Опыт EGRIS: 34 показателя, указанных в IRRS, IRIS, а также проведение консультаций с участниками
 - Обзор 24 рекомендаций по показателям, связанным с миграцией, полученных в результате *Совершенствования миграционных данных в контексте Совещания экспертов по Повестке дня на период до 2030 года* (июнь 2017 года)
 - Проект показателей долгосрочных решений для ВПЛ (межучрежденческий проект по измерению прогресса в достижении долгосрочных решений, который проводится странами в тестовом режиме)
 - Практический обзор с учетом доступности данных (по возможности отдавая приоритет Уровню I)

12 приоритетных показателей по 3 областям политики

Основные потребности и условия жизни

Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет (2.2.1)

Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками (3.1.2)

Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности (6.1.1)

Доля городского населения, проживающего в трущобах (11.1.1)

Средства к существованию и экономическая самостоятельность

Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту (1.2.1)

Доля, которые достигли по меньшей мере минимального уровня владения навыками чтения/математики (4.1.1)

Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (7.1.1)

Доля неформальной занятости в общей численности занятых, в разбивке по секторам и полу (8.3.1)

Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности (8.5.2)

Гражданские, политические и юридические права

Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами землевладения, а) которые подтверждены признанными законом документами, и b) считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и по формам землевладения (1.4.2)

Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут одни по улице в своем районе (16.1.4)

Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение которых было зарегистрировано в гражданских органах, в разбивке по возрасту (16.9.1)

Тематический доклад о дезагрегировании данных

- Цель - критически рассмотреть имеющиеся данные и разработать целевые рекомендации по привлечению внимания к вопросу вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) в Повестке дня на период до 2030 года.
- Рассматривает наличие опубликованных дезагрегированных показателей ЦУР, а если они не опубликованы, анализирует целесообразность их оценки на основе имеющихся данных и метаданных.
- Исследует **57 общедоступных** наборов данных
- Наборы данных поступили из **26 стран**:
Афганистан, Австралия, Канада, Колумбия, Эквадор, Египет, Германия, Греция, Ирак, Италия, Иордания, Кения, Ливан, Мьянма, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Палестина, Перу, Сомали, Южный Судан, Швеция, Сирия, Турция, Соединенное Королевство и США




Выводы: ограниченные источники данных

	Националь ный охват	Вне националь ного охвата
ВПЛ, учитываемые преднамеренно	5	0
ВПЛ не исключаются, но и не учитываются преднамеренно	16	0
Обследуемое население: ВПЛ	3	23
Сравнение беженцев и принимающего населения	0	1
Обследуемое население: мигранты	5	4
Итого	29	28

- **ВПЛ не систематически включаются в области, подлежащие выборке**
 - Невозможность специального внесения подвыборки ВПЛ не позволяет объективно оценить какие-либо показатели по этой подгруппе.
- **Исследования, которые фокусируются именно на ВПЛ, часто не имеют национального охвата**
 - Неспособность произвести оценки, которые могут быть использованы для получения выводов о ВПЛ в целом по стране


Выводы: исследования общей численности населения

- **Возникли трудности в выявлении ВПЛ, так как они не являлись единственной анализируемой группой населения**
 - Только 4 (из 20) обследования, в которых целью была общая численность населения, позволили непосредственно идентифицировать ВПЛ (специально учтенных). Косвенные идентификационные переменные были непоследовательны и не соответствовали международным стандартам.
- **Дезагрегирование и оценка показателей невозможны в большинстве исследований, в которых ВПЛ не были единственной анализируемой группой населения**
 - Размеры выборки по ВПЛ недостаточны, а в обследованиях отсутствуют весовые коэффициенты или документация для их расчета



Выводы: дезагрегированные показатели

В общей сложности была получена 121 оценка по приоритетным показателям ЦУР из 684 (57 x 12) возможных оценок: **это свидетельствует о том, что это возможно реализовать, но предстоит проделать гораздо большую работу.**



Тематическое исследование: Колумбия

Encuesta de Goce Efectivo de Derechos EGED 2013 -2014




● Resumen.

● Indicadores de Goce Efectivo

- Крупнейшее в мире население ВПЛ
- Включение ВПЛ в национальную статистику осуществляется через несколько источников: обследования домашних хозяйств, перепись населения, оценка уязвимости, административные данные
- **Группа показателей, основанных на правах человека**, построена на этих данных, включая жилье, здравоохранение, образование, питание, получение дохода и документы, удостоверяющие личность
- Статистика перемещения населения используется как для оперативных целей, так и для разработки государственной политики

Предоставление данных

В настоящее время создается онлайн-репозиторий для 12 приоритетных показателей ЦУР для ВПЛ. Новые примеры будут добавляться по мере их появления.



UNHCR
The UN Refugee Agency

DISAGGREGATED DATA

Availability by Location

Lebanon|

- Iraq
- South Sudan
- Somalia
- Colombia
- Jordan
- Lebanon
- Nigeria


Refugees

Filter Subgroups

- Select All
- No location specified

Filter Indicators

- Select All
- 6.1.1 : Proportion of population using safely managed drinking water services



Home **SDG Indicators** Recommendations

LEBANON AVAILABLE INDICATORS ADDITIONAL INFORMATION Return to Map X

	SDG Indicator	Country	Group	Subgroup	Year	Indicator Value	Dataset	Population Definition
1	6.1.1	Lebanon	Refugees	No location specified	2016	0.45	Lebanon Survey of Syrian Refugees and Host Communities, 2015-2016	Syrian refugees
2	11.1.1	Lebanon	Refugees	No location specified	2016	0.75	Lebanon Survey of Syrian Refugees and Host Communities, 2015-2016	Syrian refugees
3	7.1.1	Lebanon	Refugees	No location specified	2016	1	Lebanon Survey of Syrian Refugees and Host Communities, 2015-2016	Syrian refugees
4	8.5.2.female	Lebanon	Refugees	No location specified	2016	0.08	Lebanon Survey of Syrian Refugees and Host Communities, 2015-2016	Syrian refugees
5	8.5.2.male	Lebanon	Refugees	No location specified	2016	0.05	Lebanon Survey of Syrian Refugees and Host Communities, 2015-2016	Syrian refugees
6	16.1.4	Lebanon	Refugees	No location specified	2016	0.53	Lebanon Survey of Syrian Refugees and Host Communities, 2015-2016	Syrian refugees

Рекомендации

Разработка стратегии повышения осведомленности

- Среди производителей статистических данных о соответствующих руководящих принципах и определениях, необходимых для подготовки показателей, дезагрегированных в разбивке по ВПЛ

Упростить формирование микроданных, пригодных для дезагрегирования

- Разработать и совместно использовать модуль идентификации беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международными стандартами, включая сценарии обработки данных
- *Извлечь выгоду из текущего раунда переписи населения для создания основ для построения выборки по определенным группам населения*

Прилагать совместные усилия

- Особенно это касается агентств-хранителей и учреждений, поддерживающих национальные обследования (такие как ИКОУЖ (исследование критериев оценки уровня жизни), МИКО (многоиндикаторное кластерное обследование), ОДЗ (демографических характеристик и состояния здоровья), ОРС), а также данные, полученные из административных источников (такие как ИСУО/ЮНИСЕФ и ИСУЗ/ВОЗ)

Определить простые задачи

- Сосредоточение усилий в странах/регионах, где принудительное перемещение представляет собой проблему для развития, повысит актуальность и наглядность результатов

Идентификация, систематизация, агрегирование и отчет по имеющимся данным


- Выявлять заинтересованных производителей данных, оказывать целевую поддержку, облегчать доступ к данным и соответствующим образом корректировать международные системы отчетности

Текущая работа

- **III Фаза работы EGRIS**
 - [Положение о круге ведения, одобренное СБ ООН](#), включает в себя явный акцент на дезагрегирование ЦУР
 - 45 стран-участниц и недавно пересмотренный состав Руководящего комитета
 - Третий мандат направлен на осуществление Международных рекомендаций по статистике беженцев и ВПЛ
- **[Совместный центр данных Всемирного банка и УВКБ ООН по вопросам принудительного перемещения населения \(Joint Data Center on Forced Displacement\)](#)**
 - Новая инициатива направлена на улучшение социально-экономических данных о вынужденном перемещении
 - Особое внимание уделяется включению ВПЛ в национальные обследования, запланированному/продолжающемуся в нескольких странах
- **УВКБ ООН**
 - Новая [Стратегия преобразования данных](#)
 - Набирает обороты работа, касающаяся нового показателя ЦУР в отношении беженцев (10.7.4)

Группа экспертов по статистике беженцев и ВПЛ (EGRIS)


- Группа, созданная в качестве ответной меры на возросшую потребность в более эффективной, фактически обоснованной политике и практике
- Группа сформирована экспертами из 45 национальных статистических управлений и 25 региональных и международных организаций.



Достижения EGRIS


- Рекомендации, принятые Статистической комиссией ООН: согласованные на внутреннем уровне стандарты и определения для работы на национальном и международном уровнях в области статистики беженцев, лиц, ищущих убежища, и ВПЛ
 1. Международные рекомендации по статистике беженцев (IRRS) – март 2018 г.
 2. Международные рекомендации по статистике ВПЛ (IRIS) – март 2020 г.
- Руководство для составителей: инструмент, содержащий практические рекомендации по реализации
- Международные рекомендации по статистике безгражданства (IROSS) будут обсуждаться на 54-й сессии СБ ООН в марте 2023 года.
- В настоящее время EGRIS выполняет свой третий мандат, который сосредоточен на осуществлении рекомендаций посредством мероприятий, связанных с: 1) продвижением и распространением информации; 2) наращиванием потенциала; и 3) обменом знаниями и совершенствованием имеющихся методик.

Международные рекомендации по статистике беженцев и ВПЛ (IRRS и IRIS)



1. Создание **статистического механизма** для стандартизации соответствующей **терминологии** и классификаций
2. Перечень основных **таблиц данных** и **показателей**
3. Оценка **источников** и **методов** обработки данных, а также способы их совершенствования
4. Определение **социально-экономических показателей** интеграции и благополучия беженцев, а также оценка **прогресса в достижении долгосрочных решений** и **преодоления основных факторов уязвимости ВПЛ, связанных с перемещением**
5. Перечень рекомендуемых **показателей ЦУР** для дезагрегирования в разбивке по вынужденному перемещению
6. Шаги по улучшению статистической **координации** на национальном, региональном и международном уровнях

III Фаза работы EGRIS



Дополнительная информация

- Отчет «Дезагрегирование данных показателей ЦУР по принудительному перемещению»:

<https://www.unhcr.org/5fd237b84.pdf>

- <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/methodology/>

Спасибо!

saiovici@unhcr.org

ferraric@unhcr.org