

**БИОХИЛМАХИЛЛИК
ВА МУҲОФАЗА
ЭТИЛАДИГАН ТАБИИЙ
ҲУДУДЛАР**

Шеримбетов Халилулла Сатимович

Ўзбекистон биохилма-хиллиги



Ўзбекистон биохилмахиллиги 27000 турдан иборат:

- 149000 тури умуртқасиз ҳайвонлар,
- 715 тури умуртқали ҳайвонлар, шундан:
 - ✓ 107 тур сутэмизувчилар,
 - ✓ 467 тур қушлар,
 - ✓ 61 тур судралиб юрувчилар,
 - ✓ 3 тур қуруқликда ва сувда яшовчилар,
 - ✓ 77 тур балиқлардир.
- 11000 тур ўсимлик, замбуруғ ва сув ўтларидир, шундан:
 - ✓ 4300 тур ёввойи юксак ўсимликлар:
 - ❖ уларнинг 8% - эндемик турлардир.

Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига 206 ҳайвон турлари ва 314 ўсимлик турлари киритилган.

Биохилмахиллик бўйича Ҳалқаро Конвенциялар ва Битимлар



- Биохилмахиллик тўғрисидаги Конвенция (1992, Ўзбекистон 1995 й.да қўшилган).



- Сувда сузувчи қушлар яшаши учун халқаро аҳамиятга эга бўлган сув-ботқоқлик ҳудудлар тўғрисидаги Рамсар Конвенцияси.(1971 йил, Ўзбекистон 2001 йил 30 августда қўшилган)



- Йўқ бўлиб кетиш хавфи остида турган ёввойи фауна ва флора турлари билан халқаро савдо қилиш тўғрисидаги Конвенция (СИТЕС) Ўзбекистон 1997 йил 25.04.да қўшилган.



- Чўлланишга қарши кураш тўғрисидаги (Ўзбекистон 1995 йил 31 августда Конвенцияни ратификация қилган.



- Кўчиб юривчи ёввойи ҳайвонларни сақлаш бўйича Конвенция (1973 йил, Ўзбекистон 1998 йил 1 майда қўшилган). Мазкур конвенция доирасида қуйидаги битимлар ва англашув меморандумлари мавжуд:

✓ Сайғоқни сақлаш, қайта тиклаш ва барқарор фойдаланиш бўйича англашув Меморандуми (Қозоғистон, Россия, Ўзбекистон, Туркменистон, Монголия) 2006 йилнинг сентябр ойида кучга кирган. Ўзбекистон Республикаси 2006 йил 23 майда имзолаган.

✓ Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳукуматлари ўртасида сайғоқларни муҳофаза қилиш, кўпайтириш ва барқарор ривожлантириш тўғрисидаги битим (2010й, 17 мартда);

Биохилмахиллик бўйича Ҳалқаро Конвенциялар ва Битимлар



- ✓ **Кўчиб юрвчи ёввойи ҳайвонларни сақлаш бўйича Конвенция (1973 йил, Ўзбекистон 1998 йил 1 майда қўшилган). Мазкур конвенция доирасида қуйидаги битимлар ва англашув меморандумлари мавжуд:**
 - ✓ **Кўчиб юрвчи афро-евроосиё сув-ботқоқлик қушларини муҳофаза қилиш бўйича битим (AEWA). (12.12.2003й.);**
 - ✓ **Ингичка тумшуқли балчиқчи юзасидаги англашув Меморандум” (1994);**
 - ✓ **“Оқ турнани муҳофаза қилиш тўғрисидаги англашув Меморандум” (1998);**
 - ✓ **Сут эмизувчилар бўйича Марказий Осиё ташаббуси (ЦАИМ, 2014);**
 - ✓ **Бухоро буғисини сақлаш ва қайта тиклаш масалалари бўйича англашув Меморандуми (Cervuselaphus bactrianus) (18.09.2002г).**

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд тушунчаси

“Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддаси: Ернинг ва (ёки) сув кенгликларининг (акваторияларнинг) устувор экологик, илмий, маданий, эстетик, рекреация ва санитария-соғломлаштириш аҳамиятига молик бўлган, хўжалик мақсадидаги доимий ёки вақтинча фойдаланишдан тўлиқ ёки қисман чиқарилган участкалари **муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ҳисобланади.**

Табиий объектлар ва мажмуаларни сақлаб қолиш, такрор кўпайтириш ва тиклаш мақсадида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда **муҳофаза қилиш ва фойдаланиш режими ўрнатилади.**



Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг тоифалари

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар белгиланган мақсади ва режимига қараб қуйидаги тоифаларга бўлинади:

- ❖ давлат қўриқхоналари;
- ❖ мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхоналари;
- ❖ табиат боғлари;
- ❖ давлат табиат ёдгорликлари;
- ❖ айрим табиий объектлар ва мажмуаларни сақлаб қолиш, такрор кўпайтириш ва тиклаш учун мўлжалланган ҳудудлар;
- ❖ муҳофаза этиладиган ландшафтлар;
- ❖ айрим табиий ресурсларни бошқариш учун мўлжалланган ҳудудлар.

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тоифалари ва майдонлари


I-тоифа МЭТХ		III-тоифа МЭТХ		IV-тоифа МЭТХ		V-тоифа МЭТХ	
Давлат қўриқхоналари (га)		Табиат боғлари (га)		Табиат ёдгорликлари (га)		Буюртма қўриқхоналар (га)	
1. Зомин	26 840	1. Зомин МТБ	24 110	1. Варданзи	124	1. Арнасой	63 300
2. Нурота	17 752	2. “Угом-Чотқол” ДМТБ	506 941	2. Мингбулоқ	1 000	2. Денгизқўл	50 000
3. Ҳисор	(80986) 78 986	3. “Зарафшон” МТБ	2 426,4	3. Чуст	96	3. Қорақир	30 000
4. Қизилқум	10 311	4. “Хоразм” МТБ	21 687,5	4. Ёзъёвон чўли	1471,5	4. Судочье-Акпетки	280 507
5. Сурхон	23 802	5. “Китоб геология” МТБ	3 938	5. Акбаробод	39,5	5. Мубарак	264 469
6. Чотқол биосфера	24 706	6. Жанубий Устюрт МТБ	1 447 143	6. Зилха	22,2	6. Октау	15 420
7. Оқтоғ-Томди	40 000	7. “Марказий Қизилқум” МТБ	1 200 000	7. Бустонбува	8,5	7. Карнабчуль	25 000
Жами	(224 397) 222 397	8. “Оролқум” МТБ	1 000 000	8. Янгибазар	470	8. Кошрабат	16 500
II-тоифа МЭТХ		9. “Поп” МТБ	10 000	9. Пайкент	30	9. Нурабад	40 000
		Мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхоналари		10. “Омонқўтон” МТБ	1 500	10. Кумсултон	4 900
“Сайгачий” МБҚ	628 300	11. “Юқори тўполанг” МТБ	27 851	11. Урунғоч	43	11. Хадича	11 300
Жами	628 300	12. “Боботоғ” МТБ	12 064	Жами	3 311,7	12. Борсакелмас	280 000
		Жами		Биосфера резерватлари (га)		Жами	
		4 257 660,9		1. Қуйи Амударё биосфера резервати	68 717,8	1 081 396	
				2. Угам-Чатқол биосфера резервати	42 952,81	12. Жайрон питомниги	16 522
				Жами	111 670,61	V тоифа бўйича Жами	1 097 918
						Миллий боғ	
						Дўрмон	32,4
						Жами	32,4

Ҳозирда 7 та давлат қўриқхонаси, 1 та мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхонаси, 12 та табиат боғи, 1 та миллий боғ, 11 та табиат ёдгорлиги, 2 та биосфера резервати, 12 та буюртма қўриқхонаси, 1 та Жайрон махсус питомниги мавжуд. **Уларнинг умумий майдони 6321258,21 га** ни ташкил қилади.

2017 йилгача МЭТХларнинг (I-V тоифалари + биосфера резерватлари) мамлакат ҳудудидаги ўлуши 4,5% бўлган, ҳозир эса бу кўрсаткич - 14,08 % га етди.

VII-тоифа МЭТХ	
Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасида: 66 ўрмон хўжалиги; 10 ўрмон-ов хўжалиги; 5 илмий тажриба станцияси; 13 ихтисос. ўр. хўжалиги;	11 441 523
Жами	11 441 523

МУҲОФАЗА ЭТИЛАДИГАН ТАБИЙ ҲУДУДЛАР ТИЗИМИ



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING МУҲОФАЗА ЭТИЛАДИГАН ТАБИЙ ҲУДУДЛАР ТИЗИМИ


2018-2022 йилларда ташкил этилган муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар

Юридик мақомга эга: 7 та давлат қўриқхонаси, 1 та мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхонаси, 12 та табиат боғи, 1 та миллий боғ, 2 та биосфера резервати, 2 та буюртма қўриқхонаси, 1 та Жайрон махсус питомниги.

Юридик мақомга эга бўлмаган: 10 та буюртма қўриқхона ва 11 та табиат ёдгорлиги.


T/p	Муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд номи	Ташкил этилган йил	T/p	Муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд номи	Ташкил этилган йил
1	Уғом-Чотқол давлат биосфера резервати	2018	9	Оқтоғ-Томди давлат қўриқхонаси	2022
2	Зарафшон миллий табиат боғи	2018	10	Оролқум миллий табиат боғи	2022
3	Урунғоч табиат ёдгорлиги	2019	11	Поп миллий табиат боғи	2022
4	Хоразм миллий табиат боғи	2020	12	Боботоғ миллий табиат боғи	2022
5	Китоб геология миллий табиат боғи	2020	13	Юқори Тўпаланг миллий табиат боғи	2022
6	Жанубий Устюрт миллий табиат боғи	2021	14	Омонқўтон миллий табиат боғи	2022
7	Судочье-Акпетки давлат буюртма қўриқхонаси	2021	15	Борсақелмас давлат буюртма қўриқхонаси	2022
8	Марказий Қизилқум миллий табиат боғи	2022		Жами майдони (минг га)	4 413,0

МУҲОФАЗА ЭТИЛАДИГАН ТАБИИЙ ҲУДУДЛАР




2016 йилда

2,011
млн. га




2021 йилда

3,749
млн. га



2022 йилда

6,321
млн. га



- Республиканинг умумий майдони
- МЭТХнинг умумий майдони

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг давлат бошқаруви

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни ташкил этиш, муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги давлат бошқаруви Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, шунингдек махсус ваколатли давлат органлари (Табиат ресурслари вазирлиги, Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги ва «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ) томонидан амалга оширилади.



Амалга оширилган ишлар



2018-2022 йилларда **1 та** давлат қўриқхонаси, **10 та** табиат боғлари, **2 та** давлат буюртма қўриқхонаси, **1 та** давлат биосфера резервати ва **1 та** табиат ёдгорлиги ташкил этилди.

3 та замонавий **Ташриф марказлари**, «Судочье кўли» ва «Сувтушар шаршараси» экотуристлик масканлари барпо этилди.




1 та янги маъмурий бино ва **10 та** кордон уйлар қурилди, **2 та** маъмурий бино капитал таъмирланди.



31 та транспорт воситаси, **42 дона** контейнерлар, **200 дан** ортиқ фотоқопқон, фотоаппарат, оптик кузатиш воситалари, **15 дона** планшетлар ва бошқа анжомлар билан таъминланди.



20 бош Бухоро буғуси, **66 бош** Туркман қулонлари иқлимлаштириш учун бошқа ҳудудларга кўчирилди.



Тўдакўл ва Қуйимозор сув омборлари **Рамсар** конвенцияси, **Қуйи Амударё давлат биосфера резервати ЮНЕСКО**нинг биосфера резерватлари тармоғи рўйхатига киритилди.



2022 йилда **90 дан** ортиқ ходимлар малакаси оширилди

Соҳада ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар

1. Амалдаги “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини янги таҳрирда тайёрлаш.

Бунда МЭТХ тоифаларини аниқлаштириш ва экологик коридорлар тушунчасини киритиш, ташкил этиладиган МЭТХ учун ерларни заҳирага олиниш мезонларини белгилаш, қаттиқ режимли МЭТХ ерларини олиб қўйишни таъқиқлаш, Давлатлараро МЭТХ, Халқаро аҳамиятга молик МЭТХ бўйича янги талаблар киритиш, ҳаволаки нормаларни минималлаштириш ва қонун остидаги ҳужжатлардаги нормаларни киритиш орқали тўғридан-тўғри қўлланиладиган Қонун лойиҳаси тайёрлаш.

2. Умумий майдони 524,2 минг гектар бўлган 10 та буюртма қўриқхона ва 11 та давлат табиат ёдгорлиги юридик мақомга эга эмас.

3. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни замонавий рақамли технологияларни қўллаган ҳолда бошқариш тизимини тубдан яхшилаш, муҳофаза ишларини кучайтириш, илмий салоҳиятни ошириш.

4. Замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда МЭТХ ларда қўриқлаш ва мониторинг ишлари самарадорлигини ошириш мақсадида SMART-патрул тизимини жорий этиш.

5. Ноёб ҳайвонларни кўпайтириш мақсадида замонавий талаблар асосида табиий питомниклар ташкил қилиш.

6. МЭТХ ларда экотуризмни ривожлантириш.

Эътиборингиз учун рахмат!