



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

**Рабочее совещание
по гендерной статистике
Женева, 9 мая 2023 года**

Photo | UN Women/Ryan Brown



World Health
Organization



Насколько распространено насилие в отношении женщин?

Определение распространенности

женщин, подвергшихся **насилию** в определенный **период времени**

женщины, **подверженные риску**, в исследуемой популяции



Жестокое физическое насилие со стороны интимного партнера

Физическое насилие

- Давал пощечины или бросался предметами, которые могли нанести ей вред
- Толкал или пихал
- Бил кулаком или чем-либо еще, что могло нанести травмы
- Бил, волочил или избивал
- Душил или намеренно наносил ожоги
- Угрожал огнестрельным оружием, ножом и т. д. или фактически использовал его против женщины



Жестокое физическое насилие со стороны партнера

- Душил или намеренно наносил ожоги и/или
- Угрожал использовать оружие или
- Использовал оружие против вас



Вопросы, касающиеся актов насилия, в сравнении с вопросами, предполагающими возможность одного ответа, для измерения показателей насилия

С тех пор, как вам исполнилось 15 лет, кто-нибудь когда-нибудь бил вас или подвергал вас физическому насилию?


14% женщин сообщили о насилии со стороны партнера

Использование более детализированного инструмента, который включал вопросы о совершении актов насилия и их частоте...

29% женщин сообщили о насилии со стороны партнера



Жестокое физическое насилие (ЖФН) со стороны интимного партнера в сравнении с не только ЖФН




Определение исследуемой популяции → распространенность

	Возрастной диапазон выборки
Медико-демографические обследования и обследования репродуктивного здоровья	15-49
Агентство по основным правам (FRA)/Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)	18-74
Международные обследования по проблеме насилия в отношении женщин	18-69
Многострановое исследование ВОЗ + адаптированные исследования	18-64


В какой степени распространенность зависит от истории партнерских отношений? = ЗНАМЕНАТЕЛЬ

% женщин в возрасте 15–49 лет, сообщивших о физическом и/или сексуальном насилии со стороны интимного партнера, в разбивке по истории партнерских отношений



Какая доля случаев насилия со стороны интимного партнера в течение жизни остается неучтенной при оценке насилия ТОЛЬКО со стороны нынешнего/последнего партнера?

Процентная доля женщин в возрасте 15–49 лет, когда-либо имевших партнера, которые сообщили о когда-либо испытанном физическом и/или сексуальном насилии со стороны любого интимного партнера в течение жизни, в сравнении с процентной долей женщин, сообщивших аналогичные сведения в отношении только нынешнего/последнего партнера



Ограничения, связанные со сбором данных о распространенности насилия со стороны интимных партнеров, количественными показателями и отчетностью

- Отсутствие данных о насилии в отношении пожилых женщин, насилии в отношении женщин с инвалидностью и других маргинализированных групп.
- Использование вопросов, не связанных с конкретными действиями: «Подвергались ли Вы когда-либо физическому насилию со стороны своего мужа/партнера за последние 12 месяцев?»
- Отсутствие дезагрегации по формам насилия со стороны интимного партнера (ИП)
- Ограничения и отсутствие согласованных количественных показателей для измерения некоторых форм насилия: психологического насилия со стороны ИП; сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером; сексуальных домогательств и насилия с использованием современных технических средств.
- Использование вопросов, касающихся нынешнего и/или последнего мужа/партнера, в сравнении с любым мужем/партнером
- Популяция обследования (все женщины; женщины, когда-либо имевшие партнера; имеющие партнера в настоящее время)
- Насилие только со стороны супруга = только мужа, *или* со стороны любого интимного (сожительствующего) партнера
- Недостаточная подготовка интервьюеров или ее отсутствие
- Недостаточное внимание к этическим нормам и правилам безопасности

Ограничения, связанные с отчетностью по итогам обследований распространенности насилия со стороны интимного партнера

- Недостаточная маркировка (нет информации о знаменателе, временных рамках, а иногда даже о типе насилия, экстраполяция на популяцию)
- Неоднородные возрастные группы, отсутствие возрастного профиля или нечеткая верхняя возрастная граница выборки
- Отсутствие ясности в отношении лица, совершившего насилие: только супруг; супруг или партнер; лица, не являющиеся партнерами, совершающие сексуальное насилие
- Чрезмерное использование рисунков вместо таблиц
- Отсутствие дезагрегации (по возрасту, партнерским отношениям, типу насилия со стороны ИП, актам насилия)
- Мало/нет информации о мерах по соблюдению этических стандартов и мерах безопасности
- Отсутствие ясности в отношении методов (взвешивание, отсутствие данных, рабочие определения)



World Health
Organization



UNDP-UNFPA-UNICEF-WHO-WORLD BANK

Exemples de ce qui est recommandé et non recommandé à faire lors de la préparation des rapports de résultats des enquêtes sur la prévalence de la violence



Forme de violence	Taux de prévalence	Effectif des violentées
Psychologique	48%	4,6 millions
Atteintes aux libertés individuelles	31%	3 millions
Violence liée à l'application de la loi	17,3%	1,2 millions
Physique	15,2%	1,4 millions de femmes
Dont forme grave (agression avec objet contondant, brûlure)	1,9%	177 mille
Sexuelle	8,7%	827 mille
Dont rapport sexuel forcé	0,4%	38 mille
Economique	8,2%	181 mille

Table 5.3 Total and age-specific rate of ever-partnered women subjected to physical, sexual or psychological violence by current or previous intimate partner in the last 12 months

AGE GROUP	Physical		Sexual		Emotional		Physical or Sexual		Physical or Sexual or Emotional		Total ever partner-ed N
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
15-19	6	8.0	1	0.4	14	13.7	6	8.0	16	14.7	140
20-24	49	16.0	9	2.7	80	24.7	51	16.4	88	26.6	392
25-29	147	15.7	34	3.7	269	27.3	161	17.4	283	28.4	901
30-34	174	16.6	43	5.6	286	31.6	181	17.7	302	32.5	1032
35-39	147	12.4	35	3.8	267	25.8	150	12.7	284	27.2	1025
40-44	124	13.4	42	4.7	223	24.9	132	14.8	238	26.6	902
45-49	61	9.3	11	1.1	142	20.4	64	9.5	146	20.8	783
50-54	49	6.1	6	0.7	116	14.7	51	6.6	119	15.1	769
55-59	22	3.3	7	0.7	58	9.0	24	3.6	60	10.1	593
60-64	9	2.7	0	0.0	18	4.2	9	2.7	20	4.8	377
TOTAL	788	11.9	188	3.0	1473	22.4	829	12.7	1556	23.6	6914
15-49	708	13.8	175	3.6	1281	25.5	745	14.7	1357	26.7	5175

SDG indicator 5.2.2 is on non-partner sexual violence in the last 12 months. There were 2.6 per cent of women who experienced non-partner sexual violence in the last 12 months (Table 5.3). Rates are higher among younger women, particularly adolescents aged 15-19.

Примеры того, что рекомендуется и не рекомендуется делать при подготовке отчетности по итогам обследований распространенности насилия



Figure 4.1:
Types of physical intimate partner violence reported among ever-partnered women aged 15-64





Figure 1 Lifetime and current prevalence of partner violence among ever-partnered women aged 15-64 by form of violence (N=1907)



Ограничения точности измерений	Золотой стандарт
Только жестокое физическое и/или сексуальное насилие	Жестокое и менее тяжкое физическое и/или сексуальное насилие
Только физическое насилие со стороны ИП или только сексуальное насилие со стороны ИП (или только психологическое насилие со стороны ИП, но без совокупного показателя)	Измерение и предоставление данных по конкретным типам насилия, а также совокупный показатель
В отчетности отражается только совокупный показатель насилия	Измерение и предоставление данных по конкретным типам насилия, а также совокупный показатель
В знаменатель включаются только женщины, имеющие партнера в настоящее время, или все женщины	Для измерения насилия со стороны ИП золотым стандартом для знаменателя являются «женщины, когда-либо имевшие партнера»
Измеряется только насилие со стороны нынешнего и/или последнего партнера	Измерение и предоставление данных о насилии со стороны любого нынешнего или

Контрольный список вопросов для обеспечения качества при планировании обследований распространённости насилия в отношении женщин со стороны интимного партнера

ОБЩАЯ СТРУКТУРА, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЕМ

A Предоставила ли исследовательская группа заинтересованным сторонам, представляющим как правительство, так и гражданское общество, возможность сыграть важную роль на этапах от планирования обследования до анализа и распространения результатов? В частности:

B Разработала ли исследовательская группа планы по обеспечению соблюдения международных принципов этики и безопасности в отношении НОЖ?

СТРУКТУРА ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ

C Разработала ли исследовательская группа планы по обеспечению разработки опросной анкеты с...

D Включают ли планы по оценке истории партнерских отношений женщин и девочек...

E Отобрала ли исследовательская группа вопросы анкеты для измерения показателей насилия со стороны ИП с достаточной степенью достоверности и надежности, которые соответствуют современной передовой международной практике, включая...

F Включила ли исследовательская группа в анкету вопросы о контексте, последствиях и обращении за помощью или вопросы о других формах насилия?

G Включила ли исследовательская группа в анкету вопросы для измерения областей, которые, как известно, являются потенциальными коррелятами для насилия со стороны интимного партнера?

АНАЛИЗ

H Разработала ли исследовательская группа план расчета ключевых показателей распространённости насилия со стороны ИП и дезагрегирования данных способами, соответствующими передовой международной практике?

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

J Будет ли запланированный отчет включать достаточный объем информации о структуре выборки для оценки репрезентативности расчетных данных для целевой популяции?

K Будут ли в отчете описаны меры, предпринятые для соблюдения руководящих принципов ВОЗ по обеспечению безопасности и соблюдению этических норм при проведении исследований по НОЖД (напр., информированное согласие, соблюдение конфиденциальности и т. д.)?

L Будет ли отчет содержать достаточный объем информации, чтобы разъяснить, каким образом производился анализ, расчет и дезагрегация расчетных данных по насилию со стороны ИП?

M Какой анализ и описательная часть будут содержаться в отчете, чтобы представить результаты в соответствующем контексте?

N Разработала ли исследовательская группа планы по распространению результатов и перехода от исследований к действиям? В частности, ...

Справочная информация

- Расследование случаев насилия в отношении женщин (НОЖ) носит чувствительный характер.
- Сбор и распространение информации о НОЖ может быть опасным и даже угрожать жизни пострадавших, сообществ и тех, кто участвует в сборе информации.
- Существует несколько вопросов, связанных с соблюдением этических норм и обеспечением безопасности, которые необходимо учитывать и планировать заранее.



❖ Исследования с участием людей требуют обоснования

- Четкие вопросы исследования
- Четкое обоснование
- Польза превышает риски
- Обзор справочной информации и литературных источников для оценки и использования в качестве основы предыдущих исследований

❖ Строгие протоколы


- Ясные и логичные теоретические основы
 - Теория
 - Методология
 - Планы анализа
- Процедуры получения согласия, учитывающие исследуемую популяцию и деликатный предмет исследования
- Использование результатов текущих исследований в качестве основы для сведения к минимуму занижения данных
- Планы на случай неблагоприятных событий

Существует опасность того, что исследование, основанное на добрых намерениях, но плохо продуманное или осуществленное, может привести к серьезному занижению данных о насилии. Это служит поводом для беспокойства как с этической, так и с практической точки зрения.

С этической точки зрения неприемлемо проводить плохо спланированное исследование, которое не дает оснований надеяться на достижение его основных целей.

Женщины на первом месте





PUTTING WOMEN FIRST:

Ethical and Safety Recommendations
for Research on
Domestic Violence Against Women




Department of Gender and Women's Health
Family and Community Health
World Health Organization
Geneva, Switzerland

Безопасность женщин на первом месте: Рекомендации по этике и безопасности для обследований и исследований в области насилия в отношении женщин

- ❖ Безопасность респондентов и исследовательской группы
- ❖ Исследования должны быть методологически обоснованными
- ❖ Соблюдение конфиденциальности для обеспечения безопасности и качества данных
- ❖ Подбор и обучение членов исследовательской группы
- ❖ Меры по минимизации стресса для респондентов
- ❖ Возможности направления в соответствующие службы и механизмы поддержки
- ❖ Правильная интерпретация и использование данных и результатов обследования/исследования
- ❖ Вопросы о насилии в отношении женщин в других обследованиях



Уделение первоочередного внимания безопасности женщин в рамках обследований/исследований по вопросам насилия с использованием дистанционных методов сбора данных



Безопасность респондентов и исследовательской группы

- Собеседования проводятся только в приватной обстановке, участник может свободно изменить время или место собеседования
- Определение рамок исследования без упоминания насилия (однако с предоставлением дополнительной информации в рамках процедуры получения согласия)
- Опрашивается только одна женщина в домохозяйстве
- Обучение интервьюеров, как действовать в случае прерывания опроса
- При планировании логистики и бюджета следует учитывать безопасность респондентов и интервьюеров

Исследования должны быть методологически обоснованными

- Собеседования проводятся только в приватной обстановке, участник может свободно изменить время или место собеседования
- Определение рамок исследования без упоминания насилия (однако с предоставлением дополнительной информации в рамках процедуры получения согласия)
- Опрашивается только одна женщина в домохозяйстве
- Обучение интервьюеров, как действовать в случае прерывания опроса
- При планировании логистики и бюджета следует учитывать безопасность респондентов и интервьюеров



Соблюдение конфиденциальности для обеспечения безопасности и качества данных

- Этот аспект следует учитывать при обучении интервьюеров; ни один интервьюер не должен работать в своей территориальной общине
- Процедуры конфиденциальности, процедура получения согласия
- Запрещается использование имен и идентификаторов
- Представление результатов: невозможность идентифицировать ни одну территориальную общину или отдельного человека.
- Обработка фотографий
- Ограниченное использование переводчиков



Подбор и обучение интервьюеров

- ❖ Обучение должно включать введение в тему гендера и насилия.
- ❖ Обучение как возможность для исследовательского персонала осознать собственный опыт
- ❖ Удовлетворение эмоциональных потребностей членов исследовательской группы
- ❖ Роль интервьюеров: Не консультирование, не попытка «спасти» респондентов.

Меры по минимизации стресса для респондентов

- Все вопросы задавайте в поддерживающей и непредвзятой манере (формулировки вопросов)
- Обучите интервьюеров справляться со стрессом
- Обучите интервьюеров, когда и как завершать собеседование
- Все собеседования должны заканчиваться в ПОЗИТИВНОМ ключе

Услуги для участников, нуждающихся в помощи

- ❖ Необходимо иметь протоколы действий для участников, нуждающихся в услугах.
- ❖ Обращение должно быть добровольным
- ❖ Виды услуг: психосоциальные, охранные, медицинские, полиция/правосудие.
- ❖ В острых случаях, возможно, необходимо будет действовать по-другому
- ❖ Необходимо осознавать последствия для конфиденциальность и информировать о них участников
- ❖ Координация направлений в соответствующие службы и потери для дальнейшего наблюдения имеют исключительно важное значение.
- ❖ Рассмотрите возможность сделать эти же услуги доступными для интервьюеров.
- ❖ Следует ожидать низкого уровня обращаемости за услугами
- ❖ Рассмотрите возможность предоставления справочного перечня услуг, который можно оставлять всем участникам
 - Услуги в связи с проблемой насилия должны быть частью более обширного перечня

Правильная интерпретация и использование результатов исследования

- Результаты исследований следует использовать для информационно-разъяснительной работы, разработки политики и программ
- Необходимо с самого начала привлекать к участию правозащитные движения и организации, оказывающие услуги, в составе исследовательской группы или консультативного комитета
- Исследователи должны проявлять инициативу, обеспечивая правильную интерпретацию результатов исследований общественностью и средствами массовой информации

Ключевые пункты

- ❖ Популяционное обследование по вопросам насилия в отношении женщин можно и следует проводить с соблюдением этических норм и безопасности
- ❖ Его следует проводить осмотрительно с соблюдением строгого методологического подхода с уделением первостепенного внимания безопасности участников
- ❖ Важно понимать и применять рекомендации по итогам предыдущих исследований, а также творчески и обдуманно подходить к выработке новых решений
- ❖ Необходимо распространять результаты, передовой опыт и полученные уроки
- ❖ Женщины готовы рассказывать о том, что они пережили, обученным и чутким интервьюерам