

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Девятая сессия**

Женева, 26 (вторая половина дня) — 28 июня 2024 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Устранение нормативных и процедурных**барьеров для торговли в регионе****Европейской экономической комиссии,****страновые исследования:****Армения, Казахстан и Кыргызстан****Оценка нормативных и процедурных барьеров
для торговли в контексте интеграции
в производственно-сбытовые цепочки:
исследование по Армении*****Документ представлен секретариатом***Резюме*

В ответ на просьбу делегации Армении об укреплении потенциала, высказанную на восьмой сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 26 июня 2023 года, секретариат приступил к проведению исследования, посвященного выявлению нормативных и процедурных барьеров в торговле для экспорта рыбной продукции Армении в контексте интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепочки.

Оно продолжает серию национальных исследований, подготовленных в рамках внебюджетного проекта ЕЭК «Содействие созданию жизнестойких, диверсифицированных и устойчивых производственно-сбытовых цепочек в Евразийском регионе после COVID-19». Предварительные выводы исследования, включая рекомендации в отношении повышения эффективности реформ по упрощению процедур торговли и улучшения инфраструктуры качества, были обсуждены на региональном рабочем совещании ЕЭК, которое состоялось в Бишкеке, Кыргызстан (5–6 марта 2024 года)**.

* В ЕЭК настоящий документ официально не редактировался.

** См. <https://unece.org/media/news/388901>.



В исследовании проводится оценка существующих и потенциальных экспортных рынков, а также аспектов рамочных программ по упрощению процедур торговли (в том числе с помощью анализа деловой практики) и инфраструктуры качества для торговли. Выводы призваны помочь Армении увеличить объем трансграничной торговли путем повышения эффективности связанных с торговлей процедур, что в конечном итоге позволит воспользоваться новыми возможностями роста и выполнить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В настоящем документе представлено резюме этого исследования.

I. Введение

1. Армения является небольшой страной с уровнем дохода выше среднего, которая не имеет выхода к морю и расположена в регионе Южного Кавказа. В настоящее время в результате закрытия границ с двумя из ее четырех соседей, торговля страны осуществляется либо через Грузию, либо через Исламскую Республику Иран. Хотя большая часть грузов перевозится автомобильным транспортом, по железной дороге в Грузию осуществляется экспорт сырьевых товаров, таких как камни и продукция горнодобывающей промышленности, а воздушный транспорт используется для перевозок ограниченного набора товаров с высоким коэффициентом отношения стоимости к весу, таких как алмазы и ювелирные изделия.
2. Страна является членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 2003 года. В 2017 году Армения ратифицировала Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ), а в 2011 году стала участником Соглашения ВТО по правительственным закупкам (СПЗ)¹. Армения также подписала 12 региональных торговых соглашений (РТС)². К последним относятся Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (2015 год) и Договор о зоне свободной торговли между государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) (2012 год), а также двусторонние договоры со странами СНГ (кроме Российской Федерации)³. В рамках ЕАЭС Армения является участником соглашений о свободной торговле (ССТ) с Вьетнамом (2016 год), Сербией (2021 год) и Исламской Республикой Иран (2019 год).
3. Экономика Армении обладает значительным потенциалом для интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки посредством, главным образом, диверсификации товарной номенклатуры экспорта и рынков назначения. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) помогает своим государствам-членам наращивать потенциал для более эффективной интеграции в мировую экономику и использовать возможности торговли, инноваций и финансирования инфраструктуры, в том числе с помощью Система оценки и рейтинга государственно-частных партнерств (ГЧП) и инфраструктуры (СОРГИ) ЕЭК, для содействия устойчивому развитию в регионе. ЕЭК давно поддерживает с Арменией тесное сотрудничество. Это включает поддержку в деле укрепления потенциала, которую Армения ранее получила в рамках исследования ЕЭК по оценке нормативных и процедурных барьеров для торговли (НПБТ) в Армении (2019 год), исследования по оценке воздействия пандемии COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия (ММСП) (2020 год), исследования влияния пандемии COVID-19 на ММСП, владельцами которых являются женщины (2021 год)⁴, а также проведенного ЕЭК Обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого развития (2023 год)⁵.
4. В настоящем документе определены нормативные и процедурные барьеры, препятствующие экспорту рыбной продукции Армении, и предлагаются пути наращивания потенциала и улучшения репутации этой экспортной продукции на международных рынках.
5. Исследование состоит из трех разделов. В разделе I кратко описываются существующие и потенциальные экспортные рынки рыбной продукции. В разделе II

¹ В июне 2015 года Армения присоединилась к пересмотренному Соглашению по правительственным закупкам (пересмотренному СПЗ).

² См. <http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?membercode=051>.

³ В состав СНГ также входят: Беларусь; Казахстан; Кыргызская Республика; Молдова; Российская Федерация; Таджикистан; Узбекистан (с 2014 года) и Украина.

⁴ См. <https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade>; см. <https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/publications/unece-innovation-sustainable-development-review-0>.

⁵ ЕЭК в тесном сотрудничестве со страновыми группами Организации Объединенных Наций оказывает конкретную поддержку 17 участвующим в программе странам Центральной Азии, Кавказа, Западных Балкан и Восточной Европы.

представлен анализ деловой практики (АДП), когда выбранный продукт предназначен для экспорта в Европейский союз (ЕС). В разделе III описываются ограничения, связанные с инфраструктурой качества для экспорта рыбной продукции. Рекомендации призваны помочь Армении упростить и сделать более эффективными процедуры трансграничной торговли.

II. Основные выводы

A. Сектор рыбного хозяйства Армении: текущие тенденции и возможности для экспорта

6. Развитие рыбной промышленности в Армении началось в начале XX-го века. В настоящее время в стране обитает более 50 видов форели (эндемичных, автохтонных, интродуцированных и реинтродуцированных)⁶. Среди них наиболее популярны севанская форель, сиг, карп и радужная форель⁷. В Армении зарегистрировано около 166 рыбоводческих предприятий, из которых около 82 % приходится на Армавирский и Араратский марзы. Общая площадь водных угодий рыбоводческих предприятий составляет 2886 га, из которых почти 83 % расположены в Араратском марзе, а около 16 % — в Армавирском марзе⁸. С 2019 года страна использует новый формуляр для ежегодной отчетности о рыболовном промысле в своих водных ресурсах⁹. Сбор данных осуществляется Государственным советом по статистике Армении. Согласно данным Министерства экономики, в Армении ежегодно производится около 25 000–26 000 тонн промышленной рыбы и рыбной продукции¹⁰.

7. На протяжении десятилетий Армения сталкивается с проблемами в области обеспечения устойчивого водопользования и стремится бережно использовать ресурсы аквакультуры, не нанося ущерба балансу экосистем и обеспечивая восстановление рыбных запасов. С 2013 года с целью более устойчивого использования ресурсов правительство Армении предпринимает шаги по внедрению водосберегающих технологий (замкнутого и полужамкнутого водного цикла для рыбоводства)¹¹. Совсем недавно, в декабре 2023 года, правительство приняло решение 2305-N о внедрении системы замкнутого водного цикла в рыбоводческих хозяйствах, использующих подземные источники пресной воды¹². Основная цель этой инициативы состоит в восстановлении баланса подземных водных ресурсов в результате деятельности рыбоводческих хозяйств.

8. В 2022 году стоимостной объем экспорта рыбной продукции Армении составил 114,1 млн долл. США (см. диаграмму)¹³, что на 87,8 % больше, чем в 2021 году. В 2022 году 95 % экспорта рыбы приходилось на Российскую Федерацию, а остальные 5 % — на Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Грузию и Казахстан. Основными

⁶ FishBase, все рыбы, зарегистрированные в Армении (не имеющей выхода к морю) https://fishbase.mnhn.fr/country/CountryChecklist.php?what=list&trpp=50&c_code=051&csub_code=&cpresence=present&sortby=alpha2&vhabitat=all2.

⁷ Севанская форель (*Salmo ischchan*) — единственный эндемичный вид.

⁸ См. <https://www.mineconomy.am/en/page/1332>.

⁹ Решение Государственного совета по статистике Армении N 03-N от 25 июня 2019 года, см. <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=188298>.

¹⁰ См. <https://mineconomy.am/en/page/1332>.

¹¹ См.

https://arka.am/en/news/economy/shift_to_semi_closed_water_recycling_system_can_damage_fish_farming_in_armenia_expert/.


¹² Решение Правительства Армении N 2305-N от 28 декабря 2023 года, см. <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=188007>.

¹³ См.

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=5%7c051%7c%7c%7c%7c03%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.

статьями экспорта рыбы являются свежая охлажденная рыба, мороженая рыба, рыбное филе и прочее мясо рыбы, а также живая рыба.

Экспорт рыбной продукции Армении, 2019–2022 годы, млн долл. США



Источник: ЕЭК, на основе статистических данных «Трейд мэп» Международного торгового центра.

9. В список, разрешающий экспорт рыбной продукции на рынки ЕС, в настоящее время включены пять экономических операторов Армении, но речь идет лишь об ограниченной категории продукции, а именно о живых диких раках и вареных/мороженых диких раках. В то же время статистика показывает, что в настоящее время живые дикие раки и вареные/мороженые дикие раки в ЕС не экспортируются¹⁴.

10. С тем чтобы доступ на рынок рыбы ЕС получила продукция других категорий, помимо разрешенных в настоящее время, Армении необходимо пройти сложный процесс, касающийся именно рыбной продукции¹⁵. В рамках этого процесса страна-заявитель должна назначить компетентный орган, который подлежит признанию Европейской комиссией (ЕК), и провести сертификацию предприятий для их включения в список экономических операторов третьих стран, которым разрешено осуществлять экспортные поставки в ЕС.

В. Положение дел с упрощением процедур торговли в Армении для развития экспорта рыбной продукции

11. Правительство Армении придает большое значение упрощению процедур торговли и связанным с этим реформам. Переход на безбумажный документооборот является центральным элементом этих усилий, поскольку обеспечивает стимулы для повышения качества государственных услуг, снижения уровня коррупции, повышения прозрачности процессов принятия решений и расширения участия общественности в этих процессах.

12. На сегодняшний день реформы включают модернизацию таможенной администрации путем внедрения электронной платформы, которая обеспечивает полную автоматизацию процедур таможенной очистки (включая ввод данных и

¹⁴ European Commission, 'Trade in goods with Armenia 2022', 2022.

См. https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_armenia_en.pdf.

¹⁵ Приложение IX к Списку третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии определенных видов рыбной продукции, указанных в статье 13, статьях 18(3), 19(4) и 20(3) и статьях 22 b) и 25 d) Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2021/405 от 24 марта 2021 года, устанавливающего списки третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз определенных животных и товары, предназначенные для употребления человеком в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета. См. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/2021-04-21.

прямую регистрацию) благодаря использованию международных стандартов (включая Единый административный документ) в соответствии с Рекомендацией ЕЭК № 34 об упрощении и стандартизации данных для международной торговли и Рекомендацией ЕЭК № 36 о трансграничной функциональной совместимости механизмов «единого окна».

13. Переход на безбумажную торговлю идет параллельно с оптимизацией и упрощением процедур трансграничной торговли в порядке выполнения обязательств страны по Таможенному кодексу ЕАЭС и СУПТ ВТО. Об эффективности работы правительства Армении также свидетельствует Глобальный обзор Организации Объединенных Наций по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий за 2023 год, согласно которому общий показатель осуществления мер по упрощению процедур торговли Армении достиг 75,27 %. Для сравнения, в 2021 году он составил 59,14 %, а в 2015 году — всего 37,63 %¹⁶.

14. Анализ деловой практики применительно к потенциальному экспорту рыбной продукции Армении во Францию и Германию показал, что процессы и процедуры, связанные с экспортом, относительно просты с документальной и процедурной точек зрения.

15. Однако некоторые узкие места и трудности, связанные с экспортом, остаются. Опрошенные экономические операторы отметили длительные сроки и высокую стоимость доставки рыбной продукции на европейский рынок. Среднее время, затрачиваемое на завершение всех бизнес-процессов, связанных с экспортом рыбной продукции из Армении во Францию, составляет 33 дня, при этом больше всего времени уходит на транзит через морской порт Мерсин и последующую доставку морским путем в морской порт Фот-сюр-Мер. В среднем общие затраты, связанные с экспортом одного контейнера рыбной продукции из Армении во Францию, составляет 3500 долл. США, а в Германию — 5220 долл. США. Оплата автоперевозок является основной статьёй расходов и составляет соответственно 63 % и 72 % от общих экспортных издержек.

16. Кроме того, поскольку доставка продукции из Армении во Францию и Германию осуществляется транзитом через несколько стран, введение безбумажного трансграничного обмена данными о сопроводительных документах и взаимное признание их электронных версий будут способствовать облегчению этого процесса.

17. Помимо этого, процесс включения производителя рыбы в реестр предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в ЕС, является длительным и сложным. Еще одну трудность представляют высокие требования ЕС к качеству и безопасности пищевых продуктов (см. часть С ниже).

С. Инфраструктура качества в Армении: институциональные рамки, нормативные и процедурные требования, применимые к рыбной продукции

18. После 2010 года правительство Армении предприняло ряд действий с целью улучшения инфраструктуры качества, включая пересмотр законодательства и меры по укреплению существующей институциональной системы. Такие усилия предпринимались, среди прочего, в контексте сближения с законодательством ЕС¹⁷. В частности, с 2017 года в Армении проводится лабораторный контроль остаточных веществ в рыбе, результаты которого представляются в Европейский союз. Это привело к введению новых правил для рыбной продукции, предназначенной

¹⁶ См. <https://www.untfsurvey.org>. См. также ЕЭК ООН. 2023. Цифровые и устойчивые меры по упрощению процедур торговли: Региональный доклад ЕЭК ООН, 2023 год, Организация Объединенных Наций, Женева.

¹⁷ Например, в закон о безопасности пищевых продуктов были включены особые требования в отношении норм безопасности пищевых продуктов, предназначенных для экспорта в ЕС.

для экспорта в ЕС, в частности правил контроля максимального количества опасных веществ в рыбе, водных животных и других гидробионтах и продуктах.

19. Основное внимание в ходе проводимых в стране реформ пока уделяется законодательным реформам, направленным на решение главных вопросов, таких как создание институциональных механизмов, отвечающих за разработку стандартов и оценку соответствия. Соответствующие ведомства в этой области подверглись реструктуризации и включают: а) Национальный орган по стандартизации и метрологии (АРМСТАНДАРТ) Министерства экономики Республики Армения; б) Национальный орган по аккредитации (АРМНАБ) Министерства экономики Республики Армения; с) Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения.

20. Одной из ключевых проблем для учреждений в этой области остается отсутствие международного сотрудничества и несоблюдение международных стандартов. На сегодняшний день АРМСТАНДАРТ принял всего около 9000 стандартов, а в области рыбоводства — 150, главным образом на основе общих стандартов, применяемых Арменией и ЕАЭС. Перечень стандартов на рыбную продукцию в Армении включает не только межгосударственные стандарты (ГОСТ), но и эквиваленты национальных стандартов (НС) и стандартов Международной организации по стандартизации (ИСО). Эти стандарты включают АСТ ИСО 6887-3-2009 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовление проб для испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 3. Специальные правила для приготовления рыбы и рыбных продуктов», АСТ 355-2013 «Комбикорма для рыб. Общие технические условия», и АСТ 349-2012 «Сохранение качества воды, используемого для рыбохозяйственных целей». В этой области необходимо более тесное сотрудничество с ЕС. Армения подтверждает свою готовность разрабатывать, по мере необходимости, в рамках своих процессов законотворчества и стандартизации национальные стандарты, соответствующие международным и европейским стандартам.

21. АРМНАБ получил ограниченное признание на международном уровне и пока не является участником Многостороннего соглашения (МСС) Международного форума по аккредитации (МФА) и Соглашения о взаимном признании (СВП) Международной организации по аккредитации лабораторий (ИЛАК). АРМНАБ была оказана определенная международная поддержка, с тем чтобы он стал полноправным членом Европейской организации по аккредитации (ЕА), особенно по линии финансируемого ЕС проект партнерства «Создание условий для признания армянской системы аккредитации Европейской организацией по аккредитации», а также техническая поддержка со стороны отдельных стран — членов ЕС, таких как Германия и Италия¹⁸. Оценка потенциала АРМНАБ, проведенная в конце этого проекта, показала положительные результаты. Было рекомендовано обратиться в ЕА после внесения изменений в законодательство по вопросам аккредитации. Заявка с документами была отправлена в ЕА в декабре 2023 года, при этом АРМНАБ было сообщено, что экспертная оценка будет проведена на месте в начале декабря 2024 года.

22. Еще одной серьезной проблемой по-прежнему является отсутствие лабораторий и оборудования/персонала для контроля качества рыбы, особенно в соответствии со стандартами, требуемыми ЕС в качестве рынка назначения. В настоящее время очень немногие органы по оценке соответствия (ООС) имеют аккредитацию для осуществления контроля качества рыбной продукции, что также накладывает географическое и финансовое бремя на рыбоводов¹⁹. Постоянно возникающей проблемой является нехватка ресурсов для организации курсов повышения квалификации для сотрудников соответствующих органов²⁰.

¹⁸ См. <https://euneighbourseast.eu/projects/eu-project-page/?id=1593>;
<https://www.dakks.de/en/pressrelease/twinning-project-with-armenia-successfully-completed.html>.

¹⁹ См. <https://www.armnab.am/LaboratoryListN#>.

²⁰ См. <https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-452E.pdf>.

23. Хотя Армении разрешено поставлять живых диких раков в страны — члены ЕС, она пока еще не экспортировала этой продукции на рынок ЕС. Этому препятствуют различные факторы, в том числе низкие и изменчивые показатели объема производства, ориентация на свежие продукты с ограниченным сроком хранения, слабая диверсификация продукции, несоответствие стандартам безопасности пищевых продуктов ЕС, а также нерациональное использование водных ресурсов и неустойчивые системы водоотведения. Эти проблемы являются серьезным препятствием на пути реализации экспортного потенциала Армении в части рыбной продукции.

III. Рекомендации

24. Торговле отводится важная роль в обеспечении мощного и устойчивого роста экономики Армении. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области ускорения интеграции в глобальные и региональные производственно-сбытовые цепочки, для реализации всего потенциала страны, в том числе применительно к рыбной продукции, можно сделать гораздо больше.

25. Некоторые из остающихся проблем, связанных с положением Армении как страны, не имеющей выхода к морю, касаются упрощения процедур торговли и инфраструктуры качества (см. таблицу). Хотелось бы надеяться, что результаты этого исследования позволят правительству продолжить работу по устранению барьеров в торговле рыбной продукцией, а опосредованно и другими товарами. Рекомендации направлены на то, чтобы способствовать упрощению и повышению эффективности процедур трансграничной торговли. Они призваны помочь Армении извлечь больше выгод из возможностей роста, создаваемых глобальной и региональной интеграцией, и внести вклад в достижение Целей в области устойчивого развития, особенно Целей 1 (ликвидация нищеты), 8 (достойная работа и экономический рост), 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) и 17 (партнерство в интересах устойчивого развития).

26. В рамках осуществления своих трех основных функций (разработка норм, стандартов и правовых документов; создание площадки для диалога; и оказание технической помощи в соответствующих отраслях) ЕЭК готова оказать помощь правительству Армении в выполнении рекомендаций, разрабатываемых на основе передовой практики упрощения процедур торговли, электронных деловых операций и сотрудничества в области нормативного регулирования.

Таблица

Вызовы и рекомендации ЕЭК в отношении дальнейших действий

<i>Вызовы</i>	<i>Рекомендации</i>	<i>Инструменты ЕЭК, содействующие осуществлению</i>
<i>Упрощение процедур торговли</i>		
Сложный и длительный процесс включения экспортера в реестр предприятий, имеющих право на экспорт продукции в ЕС	<p>Осуществлять более строгий контроль за компаниями-производителями для обеспечения их соответствия требованиям ЕС</p> <p>Наладить взаимодействие с Генеральным директором ЕС по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ГД по вопросам здравоохранения)</p>	<p>Implementing UN/CEFACT e-Business standards in agricultural trade: A handbook for policy makers and project managers (Применение стандартов электронных деловых операций СЕФАКТ ООН в торговле сельскохозяйственной продукцией: справочник для директивных органов и руководителей проектов) (ECE/TRADE/428)</p> <p>ЕЭК/ЭСКАТО, Information Management in Agrifood Chains:</p>

<i>Вызовы</i>	<i>Рекомендации</i>	<i>Инструменты ЕЭК, содействующие осуществлению</i>
		Towards and Integrated Paperless Framework for Agrifood Trade Facilitation (Управление информацией в агропродовольственных цепочках: на пути к интегрированной безбумажной структуре для упрощения торговли товарами агропродовольственного комплекса)
Отсутствие электронного обмена информацией о выданных ветеринарных сертификатах между Арменией и ЕС	Начать интеграцию информационных систем Армении и ЕС для обеспечения обмена информацией о выданных ветеринарных сертификатах	Электронный сертификат СФС (eCERT) СЕФАКТ ООН Рекомендация 33 ЕЭК. Создания механизма «единого окна» — Рекомендации и руководящие принципы
	Заключить с третьими странами межправительственные и межведомственные соглашения об электронном обмене документами, касающимися сельского хозяйства и транспортных перевозок	Рекомендация 1 ЕЭК. Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для торговых документов — Рекомендуемая практика и руководящие принципы
	Сотрудничать с третьими странами для создания и гармонизации инструментов взаимного признания электронных документов для выполнения связанных с торговлей формальностей	
	Подготовить список приоритетных документов для перевода в цифровой формат	

Инфраструктура качества

Модернизация инфраструктуры качества, в первую очередь обновление планирования остаточных веществ и укрепление потенциала соответствующих органов и лабораторий	Инвестировать в модернизацию и обновление планирования остаточных веществ во всех областях рыбоводства в Армении для осуществления в ЕС экспорта продукции других категорий, помимо разрешенных в настоящее время живых раков	Рекомендация R ЕЭК «Управление рисками в системах регулирования» Рекомендация I ЕЭК «Образование по вопросам стандартов» Рекомендация V ЕЭК «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным требованиям в международной торговле»
	Укрепить потенциал сотрудников компетентных органов, которые должны применять стандарты ЕС на местах	

<i>Вызовы</i>	<i>Рекомендации</i>	<i>Инструменты ЕЭК, содействующие осуществлению</i>
	<p>Использовать потенциал испытательных лабораторий, привлекать компетентных специалистов и обеспечивать международное признание их аккредитации</p> <p>Расширять международное сотрудничество в области оценки соответствия, увеличить количество ООС и повысить уровень квалификации их сотрудников</p> <p>Расширить сотрудничество с ЕС и стимулировать применение европейских стандартов в рыбной промышленности</p>	
<i>Прочие аспекты</i>		
Отсутствие доступа к информации об экспортных процедурах и стандартах для торговли со странами ЕС	<p>Создать цифровую платформу, обеспечивающую прозрачность и ясность экспортных процедур и стандартов, подлежащих выполнению армянскими экспортерами для осуществления поставок в ЕС</p> <p>Расширять сотрудничество между государственными и частными субъектами в деле разработки проектов, направленных на получение более широкого доступа на рыбный рынок ЕС</p>	<p>Рекомендация 38 ЕЭК. Порталы торговой информации</p> <p>Рекомендация 41 ЕЭК. Государственно-частные партнерства в сфере упрощения процедур торговли</p> <p>Рекомендация 4 ЕЭК. Национальные органы по упрощению процедур торговли</p>
Необходимость модернизации технологий рыбоводства и повышения технической квалификации кадров	<p>Достигнуть прогресса в деле реализации амбициозного плана в области модернизации технологий в интересах диверсификации номенклатуры выпускаемой продукции</p> <p>Поощрять экологически безопасное управление сточными водами рыбоводческих хозяйств</p> <p>Проводить подготовку для наращивания потенциала в области использования рыбоводческими хозяйствами современных технологий, в том числе недавно появившихся систем</p>	Рекомендация Т ЕЭК «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития»

<i>Вызовы</i>	<i>Рекомендации</i>	<i>Инструменты ЕЭК, содействующие осуществлению</i>
	управления водными ресурсами замкнутого цикла	
Необходимость обеспечения устойчивости рыбной отрасли, сохранения экосистем и принятия мер для борьбы с несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом	Повысить уровень стандартизации и цифровизации системы мониторинга рыболовных судов, с тем чтобы рыбохозяйственные органы могли осуществлять эффективный надзор, контроль и наблюдение за судами в интересах обеспечения оперативного и точного учета рыбных запасов.	Стандарт UN/FLUX Рекомендация Т ЕЭК «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития»

Источник: Европейская экономическая комиссия.